



Рассчитано с помощью ПК "Смета.ru", Группа Компаний "СтройСофт", г. Орел, тел. 8-(910)-747-08-01

Стройка:
Объект:
Шифр объекта:

Локальная смета

Текущий ремонт холла и входной группы Бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Поликлиника №2" г.Орел (Цветочница)

Основание:

Составлена в уровне цен : 01.01.2000 г.

Наименование и редакция СНБ: ТСНБ ТЕР-2001 Орловской области (редакция 2014 г. от 2014.10.06)

Сметная стоимость
Нормативная трудоемкость
Сметная заработная плата

14,072 тыс.руб
139,27 чел.-ч
1,510 тыс.руб

№ п/п (поз. по смете)	Номер единичной расценки	Наименование работ и затрат	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена за единицу, руб.				Стоимость, руб.			
					Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
						ОЗП	Экспл. машин	в т.ч. з/п маш.		ОЗП	Экспл. машин	в т.ч. з/п маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 (1)	01-02-057-2 ТЕР-57 (ред.2014)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под стойки)	100 м3 грунта	0,005	1 393,78	1 393,78	0,00	0,00	7	7	0	0
		Накладные расходы (НР) : 80% *0,8 =		64 %								
		Сметная прибыль (СП) : 45% *0,75 =		34 %					4			
		Итого с НР и СП							2			
		Поправка к ОЗП : (1211,98*1,15 = 1393,78							13			
2 (2)	06-01-001-1 ТЕР-57 (ред.2014)	Устройство бетонной подготовки (фундамент под стойки)	100 м3 бетона, б/бетона и железобетона в деле	0,01	1 629,09	1 629,09	2 108,21	306,23	585	16	21	3
		Накладные расходы (НР) : 105% *0,8 =		84 %								
		Сметная прибыль (СП) : 65% *0,75 =		49 %					16			
		Итого с НР и СП							9			
		Поправка к ЭММ : (1686,56*1,25 = 2108,21							610			
		Поправка к ЗПМ : (244,98*1,25 = 306,23										
		Поправка к ОЗП : (1416,6*1,15 = 1629,09										
3 (3)	09-03-012-12 ТЕР-57 (ред.2014)	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1 т конструкций	0,449	68,51	339,74	37,68		246	31	153	17
		Накладные расходы (НР) : 90% *0,8 =		72 %								
		Сметная прибыль (СП) : 85% *0,75 =		64 %					35			
		Итого с НР и СП							312			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	101-1694 ТССЦ-57 (изд. 2014)	Поправка к ЭММ : (271,79*1,25 = 339,74 Поправка к ЗПМ : (30,14*1,25 = 37,68 Поправка к ОЗП : (59,57*1,15 = 68,51 Швеллеры № 12 стали марки ВСт3сп5	т	0,259	4 929,41				1 277			
5	(5) 103-1937 ТССЦ-57 (изд. 2014)	Трубы стальные прямоугольные из стали марки Ст1-Зсп/пс размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,19	6 901,31				1 311			
6	(6) 13-03-002-4 ТЕР-57 (ред. 2014)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	280,14	65,58	11,84	0,13	37	9	2	0
		Накладные расходы (НР) : 90% *0,8 = Сметная прибыль (СП) : 70% *0,75 = Итого с НР и СП		72 % 53 %					6 5 48			
7	(7) 13-03-004-26 ТЕР-57 (ред. 2014)	Поправка к ЭММ : (9,47*1,25 = 11,84 Поправка к ЗПМ : (0,1*1,25 = 0,13 Поправка к ОЗП : (57,03*1,15 = 65,58 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	328,71	40,30	7,84	0,13	42	5	1	0
		Накладные расходы (НР) : 90% *0,8 = Сметная прибыль (СП) : 70% *0,75 = Итого с НР и СП		72 % 53 %					4 3 49			
8	(8) 15-01-090-2 ТЕР-57 (ред. 2014)	Поправка к ЭММ : (6,27*1,25 = 7,84 Поправка к ЗПМ : (0,1*1,25 = 0,13 Поправка к ОЗП : (35,04*1,15 = 40,3 Устройство вентиляруемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов без теплоизоляционного слоя (обшива металлокассетами)	100 м2 облицовки	0,55	3 381,08	2 320,02	1 061,06	264,78	1 860	1 276	584	146
		Накладные расходы (НР) : 105% *0,8 = Сметная прибыль (СП) : 55% *0,75 = Итого с НР и СП		84 % 41 %					1 194 583 3 637			
9	Прайс	Поправка к ЭММ : (848,84*1,25 = 1061,06 Поправка к ЗПМ : (211,82*1,25 = 264,78 Поправка к ОЗП : (2017,41*1,15 = 2320,02 Стоимость металлокассет Ц=950/1,2/6,68=118,51	м2	56,65	118,51				6 714			
10	101-5484 ТССЦ-57 (изд. 2014)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм	100 шт.	1,2	84,18				101			
Итого по акту:									12 180	1 344	761	166

Накладные расходы (НР)
Сметная прибыль (СП)
Итого с НР и СП

1 259
633
14 072

Накладные расходы (НР)
Сметная прибыль (СП)
Итого с НР и СП
Пересчет в текущие цены
НДС 20%
Всего

Принял:

[должность] / [подпись]

расшифровка подписи]

М.П.